

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ (ZNAKU) NA SŁUPKACH ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA PANELOWEGO
PRZEŁOŻENIE BRAMY ORAZ OGRODZENIA PANELOWEGO O WYSOKOŚCI 153 CM
BUDOWA 7 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W TYM JEDNEGO DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DOPOSAŻENIE OTOCZENIA PIJALNI WÓD MINERALNYCH W PRZENOŚNE (NIE ZWIĄZANE NA STAŁE Z
GRUNTEM): LEŻAKI, DONICE, STOŁY, ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI,
REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU
„ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ
I REKREACYJNEJ POWIATU LIMANOWSKIEGO POPRZEC ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PUNKTÓW
WIDOKOWYCH I WYPOCZYNKOWYCH” - BUDOWĘ DWÓCH PUNKTÓW WIDOKOWYCH /
WYPOCZYNKOWYCH W GMINIE KAMIENICA

Nazwy i kody CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Adres obiektu budowlanego: DZ. NR 1440
OBRĘB SZCZAWA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KAMIENICA

Nazwa i adres zamawiającego: LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
POWIATU LIMANOWSKIEGO
UL. JÓZEFA MARKA 9
34-600 LIMANOWA

Data opracowania przedmiaru robót: 2019-09-10

mgr inż. Grzegorz Franczyk
Upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w spec. budowlano-budowlanej
Nr ewid. MAP/00076/OWOK/09

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	PRZEŁOŻENIE BRAMY ORAZ OGRODZENIA
2	UTWARDZENIE TERENU
3	DOPOSAŻENIE OTOCZENIA PIJALNI WÓD MINERALNYCH

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ (ZNAKU) NA SŁUPKACH ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA PANELOWEGO PRZEŁOŻENIE BRAMY ORAZ OGRODZENIA PANELOWEGO O WYSOKOŚCI 153 CM BUDOWA 7 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W TYM JEDNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOPOSAŻENIE OTOCZENIA PIJALNI WÓD MINERALNYCH W PRZENOŚNE (NIE ZWIĄZANE NA STAŁE Z GRUNTEM): LEŻAKI, DONICE, STOŁY, ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI, REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU „ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POWIATU LIMANOWSKIEGO POPRZEC ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PUNKTÓW WIDOKOWYCH I WYPOCZYNKOWYCH” - BUDOWĘ DWÓCH PUNKTÓW WIDOKOWYCH / WYPOCZYNKOWYCH W GMINIE KAMIENICA		
1	Element	PRZEŁOŻENIE BRAMY ORAZ OGRODZENIA		
1.1	KNR 223/404/1 analogia	Przełożenie ogrodzenia panelowego - w kalkulacji przyjąć nowe słupki 60x40x2mm wraz z fundamentami, deski, łączniki oraz akcesoria montażowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,1+16,9		
		RAZEM:	28,000	
			28,000	m
1.2	KNR 223/404/3 analogia	Przełożenie bramy dwuskrzydłowej - w kalkulacji przyjąć nowe słupki 80x80mm wraz z fundamentami, deski oraz akcesoria montażowe		
				szt
				1,00
1.3	KNR 223/404/1 analogia	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego panelowego o wysokości 1,53m. Panele ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze zielonym z drutu o średnicy 4mm. Słupki ogrodzeniowe 60x40mm ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze zielonym. Deska ogrodzeniowa z łącznikami podmurówki - w kalkulacji uwzględnić konieczne roboty towarzyszące m.in. wykopy, fundamenty		
				m
				6,10
2	Element	UTWARDZENIE TERENU		
2.1	KNR 231/810/1	Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6*6		
		RAZEM:	36,000	
			36,000	m2
2.2	KNR 231/814/2	Rozebranie krawężników obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30' cm na podsypce piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*6		
		RAZEM:	12,000	
			12,000	m
2.3	KNR 231/101/1 KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 50' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,25*29,25		
		RAZEM:	182,813	
			182,813	m2
2.4	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		182.81		
		RAZEM:	182,810	
			182,810	m2
2.5	KNR 201/202/3 KNR 201/214/4 (4)	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowytładowczymi do 3' km, koparka 0,40' m3, grunt kategorii IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		182.81*0,6		
		RAZEM:	109,686	
			109,686	m3
2.6	KNR 231/114/5 KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		182.81		
		RAZEM:	182,810	
			182,810	m2
2.7	KNR 231/114/7 KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		140.90		
		14.60		
		RAZEM:	140,900	
			14,600	
			155,500	m2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.8	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara		
		Wyliczenie ilości robót:		
		70,5+26,5+43,9		140,900
		RAZEM:		140,900
			m2	140,90
2.9	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	14,60
2.10	KNR 231/401/5	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40 cm, grunt kategorii I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		42.00		42,000
		29.50		29,500
		40.00		40,000
		RAZEM:		111,500
			m	111,50
2.11	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem, beton C16/20		
		Wyliczenie ilości robót:		
		42.00*0,07		2,940
		29.50*0,12		3,540
		40.00*0,04		1,600
		RAZEM:		8,080
			m3	8,08
2.12	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		25,5+16,5		42,000
		RAZEM:		42,000
			m	4,00
2.13	KNR 231/403/5	Krawężniki betonowe, na płask 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	29,50
2.14	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	40,00
2.15	KNR 231/403/7	Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m	m	4,00
2.16	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt	1,00
2.17	KNR 231/1406/5 analogia	Regulacja wysokosokościowa latarni oświetleniowych	szt	2,00
2.18	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		42*1		42,000
		RAZEM:		42,000
			m2	42,00
3	Element	DOPOSAŻENIE OTOCZENIA PIJALNI WÓD MINERALNYCH		
3.1	KNR 202/410/5 analogia	Dostawa KOSZY NA ŚMIECI	szt	3,00
3.2	KNR 202/410/5 analogia	Dostawa DONIC BETONOWYCH	szt	3,00
3.3	KNR 202/410/5 analogia	Dostawa i montaż TABLICY INFORMACYJNEJ 250x150cm wykonanej z płyty Dibond mocowanej do słupków ogrodzenia, grafika ustalona z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji	szt	1,00
3.4	KNR 202/410/5 analogia	Dostawa ŁAWEK PARKOWYCH Z OPARCIEM	szt	1,00
3.5	KNR 202/410/5 analogia	Dostawa STOŁÓW	szt	2,00
3.6	KNR 202/410/5 analogia	Dostawa LEŻAKÓW	szt	2,00